

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนตากกลาง หมู่ที่ ๘ จากนางงามแจ่ม การเร็ว ถึงเหมืองโคกประดู่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๗,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบของ อบต. เมืองปราสาท เลขที่ ๑๒/๒๕๖๕

๔.ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๓๙,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีงบประมาณราคากลาง

๕.๑	แบบสรุปราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒	รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยและปริมาณงาน	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓	เอกสารประกอบการคำนวณราคากลาง	
	-ราคาวัสดุก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	-บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ	จำนวน ๕ แผ่น
	-เอกสารอื่น ๆ	จำนวน ๒ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายชูชาติ พงศภัคโยธิน	ตำแหน่ง ปลัด อบต.เมืองปราสาท
๖.๒	นายพิมพ์ เพียรเกาะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เมืองปราสาท
๖.๓	นายคมศักดิ์ แก้วบาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองปราสาท

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยและปริมาณงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนตากกลาง หมู่ 8 จากนางแจ่ม การเร็ว ถึงเหมืองโคกประดู่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนตากกลาง หมู่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ตามแบบก่อสร้างของ อบต.เมืองปราสาทเลขที่ 12/2566

คำสั่ง อบต.เมืองปราสาทเลขที่ 72/2566 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

คำนวณราคากลางที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

ราคาน้ำมันดีเซล (B7) ณ.อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา วันประมาณราคา 34.21 บาท/ลิตร

ข้อมูลถนน

ก่อสร้างถนนหินคลุก

กว้าง	=	3.00	เมตร	
ยาว	=	750.00	เมตร	
หนา	=	0.10	เมตร	
ปริมาตรหินคลุก (ลบ.ม.แน่น)	=	225.00	ลูกบาศก์	(3X750X0.1)

1.งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม

1.1 ค่าเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม

พิจารณาจาก

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา) = 1.78 บาท/ตร.ม.

พิจารณาใช้ = 1.78 บาท/ตร.ม.

พื้นที่เกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม = 2,250.00 ตร.ม. (3X750)

2.งานพื้นที่ทางหินคลุก

ราคาหินคลุก ณ.โรงไม่	=	160.00 บาท/ตัน
(ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือน เมษายน 2565)		
ทำราคาหินคลุกจากบาทต่อตัน ให้เป็นราคา บาทต่อลูกบาศก์เมตร		
หน่วยน้ำหนักของหินคลุก 1 ลูกบาศก์เมตรหนัก	=	1.65 ตัน
ได้ราคาหินคลุกลูกบาศก์เมตรละ	=	264.00 บาท/ลบ.ม. (160X1.65)
คำนวณค่าขนส่ง		
ค่าขนส่งคิดจาก หินคลุกจากโรงไม่หิน โขศชัยจำกัด ตำบลทุ่งอรุณ	=	184.25 บาท/ลบ.ม.
อำเภอโขศชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางขนส่ง จากโรงไม่หิน ตีลา		
ทุ่งอรุณ ถึง ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
ระยะทาง 79 กิโลเมตร ขนส่งโดยรถ 10 ล้อและลากพวง		
เป็นเงิน	=	448.25 บาท/ลบ.ม. (264+184.25)
ส่วนยุบตัว	=	1.50
เป็นเงิน	=	672.38 บาท/ลบ.ม. (448.25X1.5)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา งานพื้นที่ทาง (หินคลุก) : ผสม (Blend.....)	=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา งานพื้นที่ทาง (หินคลุก) : บดทับ	=	90.43 บาท/ลบ.ม.
รวมเป็นเงิน	=	762.81 บาท/ลบ.ม. (672.375+90.43)
พิจารณาเป็นเงิน	=	762.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	762.00 บาท/ลบ.ม.


ลงชื่อ



ผู้วิเคราะห์ราคา

(นายคมศักดิ์ แก้วบาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้วิเคราะห์ราคา

(นายพิมพ์ เพียรเกาะ) ผู้อำนวยการกองช่าง