

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนตะกั่ว หมู่ ๒ จากนายมี ถึงนายสันติ ชั้นจอหอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบก่อสร้างของ อบต.เมืองปราสาทเลขที่ ๖๑/๒๕๖๗

๔.ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๔๑,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีงบประมาณราคากลาง

๕.๑	แบบสรุปผลราคากลาง ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒	รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยและปริมาณงาน	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓	ใบราคาต้นทุน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔	เอกสารประกอบการคำนวณราคากลาง	
	-ราคาวัสดุก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
	-บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ	จำนวน ๗ แผ่น
	-เอกสารอื่น ๆ	จำนวน ๒ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายชูชาติ พงศภัคโยธิน	ตำแหน่ง ปลัด อบต.เมืองปราสาท
๖.๒	นายพิมพ์ เพียรเกาะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เมืองปราสาท
๖.๓	นายคมศักดิ์ แก้วบาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองปราสาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยและปริมาณงาน ประเภทงานถนนหินคลุก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนตะกั่ว หมู่ 2 จากนายมี ถึงนายสันติ ชั้นจอหอ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนตะกั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
ตามแบบก่อสร้างของ อบต.เมืองปราสาทเลขที่ 61/2567

คำสั่ง อบต.เมืองปราสาทเลขที่ 199/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

คำนวณราคากลางวันที่ 20 มีนาคม 2567

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

ราคาน้ำมันดีเซล (B7) ณ.อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา วันประมาณราคา 30.21 บาท/ลิตร

ข้อมูลถนน

กว้าง	=	2.50	เมตร	
ยาว	=	500.00	เมตร	
หนา	=	0.10	เมตร	
ปริมาตรหินคลุก (ลบ.ม.แน่น)	=	125.00	ลูกบาศก์	(2.5X500X0.1)

1.งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม

1.1 ค่าเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม

พิจารณาจาก

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	=	1.73	บาท/ตร.ม.	
พิจารณาใช้	=	1.73	บาท/ตร.ม.	
พื้นที่เกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิมสายที่ 1	=	1,250.00	ตร.ม.	(2.5X500)

2.งานพื้นที่ทางหินคลุก

ราคาหินคลุก ณ.โรงไม้	=	185.00 บาท/ตัน	
ทำราคาหินคลุกจากบาทต่อตัน ให้เป็นราคา บาทต่อลูกบาศก์เมตร			
หน่วยน้ำหนักของหินคลุก 1 ลูกบาศก์เมตรหนัก	=	1.65 ตัน	
ได้ราคาหินคลุกลูกบาศก์เมตรละ	=	305.25 บาท/ลบ.ม.	(185X1.65)
คำนวณค่าขนส่ง			
ค่าขนส่งคิดจาก หินคลุกจากโรงไม้หินโชคชัย ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางขนส่ง จากโรงไม้หินโชคชัย ถึงตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 81 กิโลเมตร ขนส่งโดยรถ 10 ล้อและลากพวง	=	177.25 บาท/ลบ.ม.	
เป็นเงิน	=	482.50 บาท/ลบ.ม.	(305.25+177.25)
ส่วนยุบตัว	=	1.50	
เป็นเงิน	=	723.75 บาท/ลบ.ม.	(482.5X1.5)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา งานพื้นที่ทาง (หินคลุก) : ผสม	=	- บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา งานพื้นที่ทาง (หินคลุก) : บดทับ	=	87.32 บาท/ลบ.ม.	
รวมเป็นเงิน	=	811.07 บาท/ลบ.ม.	(723.75+87.32)
พิจารณาเป็นเงิน	=	811.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	811.00 บาท/ลบ.ม.	


ลงชื่อ



(นายคมศักดิ์ แก้วบาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้วิเคราะห์ราคา

ลงชื่อ



(นายพิมพ์ เพ็ชรเกาะ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้วิเคราะห์ราคา